Presupuesto

23/01/2024

Cliente

Alberto C/San Roque 29, 3-1 Majadahonda Redecor CR S.L.U B-56283948 C/ Carrertera de Loeches, 49, 1°D 28500 Arganda del Rey (Madrid) Tel: 693 231354

- Demolición por completo del baño principal.
- Demoler la pared con la puerta.
- Romper y tirar el armario que está pegado al baño.
- Reducir el baño en unos 50-60 cm haciendo nueva pared con casoneto para puerta corredera incluido (puerta de 72 cm).
- Cambiar de sitio el radiador y colocación de un toallero.
- Hacer instalación nueva de fontanería cambiando de posición el inodoro y nueva posición del plato de ducha.
- Colocación de grifería empotrada para la ducha con dos salidas (con telefonillo y rociador).
- Colocación de grifo sustituible al lado del inodoro.
- Colocación de plato de ducha de 160x80 en color a elegir.
- Colocación de inodoro suspendido de la marca Roca.
- Preparación de paredes para alicatar.
- Colocación de techo de pladur y extractor.
- Echar solera nueva en todo el baño.
- Colocación de azulejos y suelo nuevo.
- Colocación de mampara compuesta por un cristal fijo y una puerta corredera.
- Colocación de lavabo de 60 cm con mueble de 2 cajones y espejo.
- Colocación de puerta corredera nueva o bien mecanizar la existente y pintarla.
- Hacer armario nuevo de 4 puertas correderas (modelo Bricomart), con el interior repartido a gusto del cliente.
- Hacer instalación de agua (caliente y fría en toda la casa) menos en el baño nuevo. Para ello se quitará la tarima de todo el pasillo de la entrada, para hacer rozas en el suelo para la nueva instalación. Parte de la tarima se utilizará en la zona del nuevo baño y armario y el resto se guardará. La instalación de agua de la cocina se hará vista dado que la cocina por el momento se queda igual. En el pasillo de la entrada se colocará tarima nueva (no incluye material de tarima).
- Hacer instalación de electricidad nueva en todo el piso. Cambiar el cuadro eléctrico por otro nuevo completamente equipado con los automáticos necesarios para el buen funcionamiento de la instalación. La instalación conlleva hacer rozas en toda la casa para tubería, cajas de registro y de mecanismo.
- Recibido de tuberías, cajas de registro y de mecanismo.
- Emplastecido de todos los remates y lijado de los mismos.

- Hacer toda la instalación eléctrica nueva en la cocina vista con cajas de registro, tubería de pvc y cajas de registro de superficie, dado que la cocina se queda en el estado actual.
- Pintar toda la casa con pintura plástica en color a elegir por la propiedad.
- Para realizar el trabajo todos los bienes que están en la casa se forrarán con plástico, papel y mantas para no dañarlos, igual que el suelo, puertas y ventanas.

TOTAL PRESUPUESTO: 17.450€ + IVA 10%

El presupuesto incluye todos los materiales necesarios para la obra. El azulejo está calculado a 25€ con IVA, por lo tanto el precio puede aumentar o disminuir.

La instalación de electricidad está calculada en 60 puntos entre enchufes e interruptores.

Se entrega boletín para la instalación eléctrica. El suministro de agua y luz corre a cargo del cliente al igual que los permisos necesarios para la obra.

La Empresa (sello y firma)

El interesado (Nombre, DNI y firma)